

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Bujaly –
Utwardzenie placu
ADRES INWESTYCJI : Bujaly gm. Sadkowice, nr ewid. działki 22/2
INWESTOR : Gmina Sadkowice
ADRES INWESTORA : Sadkowice nr 129A
BRANŻA : Roboty drogowe

Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót	Ilość robót
1 .KNNR 1 0213-0100	
Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharką gąsienicową 75KM w gruncie kat. I-III na hałdę do 40m. Jednostka: 100 m3	0,9700
(3*8.30+11*8.3+9.4*9.4+11.5*7+5*15.1+2.5*5)*0.26	96,9956
2 .KNNR 1 0215-0100	
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Nakłady podstawowe; przemieszczanie gruntu kat. I-III, spycharką gąsienicową 75KM, na odległość do 10m Jednostka: 100 m3	0,9726
374.06*0.26	97,2556
3 .KNNR 1 0205-0400	
Transport urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km. przy załadunku koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-III; Jednostka: 100 m3	0,9726
j.w.	97,2556
4 .KNNR 6 0403-0300	
Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: 100 m	0,2720
15.20+12.0	27,2000
5 .KNNR 6 0103-0100	
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV Jednostka: 100 m2	3,7406
j.w.	374,0600
6 .KNNR 6 0106-0400	
Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 5 cm. Piasek Jednostka: 100 m2	3,7406
374.06	374,0600
7 .KNNR 6 0113-0100	
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm Jednostka: 100 m2	3,7406
374.06	374,0600
8 .KNNR 6 0502-0301	
Nawierzchnia dojazdów z kostki brukowej betonowej(kolorowej) grubości 8 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej. Jednostka: 100 m2	3,7406
j.w.	374,0600
9 .KNNR 6 0404-0400	
Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową Jednostka: 100 m	0,3220
2.50+10+10.70+3.60+2.40+3.0	32,2000