
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja zbiornika wodnego na rzece Rokitnicy w km
14+000 wraz z ujęciem brzegowym do celów p.pożaro-
wych
ADRES INWESTYCJI : Działka Nr 271 w Sadkowicach gmina Sadowice
INWESTOR : Gmina Sadowice
NAZWA I ADRES :
OFERENTA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

DATA

PIECZĘĆ I PODPIS OFERENTA

Adaptacja zbiornika wodnego wraz z ujęciem brzegowym do celów p.poż.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY ZIEMNE						
1	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiemymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	1417		
d.1	0212-04					
2	KNR-W 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³	1417		
d.1	0221-02					
3	KNR-W 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³	1417		
d.1	0221-05					
4	KNR-W 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III	m ³	1817		
d.1	0227-02					
5	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gr. III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²	151.2		
d.1	0507-02					
6	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gr. III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²	100.80		
d.1	0507-05					
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
2 BUDOWLE						
7	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	0.75		
d.2	0511-01					
8	Kalkulacja indywidualna-analog.KNR-W 2-18 0513-01 + KNR-W 2-18 0513-02	Studnia czerpna z kręgów betonowych zbrojonych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3,5 m z włazem kanałowym ciężkim śr.600mm	stud.	1		
d.2						
9	Kalkulacja indywidualna-analog.KNR-W 2-18 0513-01 + KNR-W 2-18 0513-02	Komora wlotowa z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok.0,8m	stud.	1		
d.2						
10	KNR-W 2-18	Rurociąg z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	6		
d.2	0408-03					
Razem dział BUDOWLE						
3 ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
11	Kalkulacja indywidualna-analog.KNR-W 2-01 0520-01	Umocnienie płytami prefabrykowanymi YOMB	m ²	240		
d.3						
12	KNR-W 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²	685.0		
d.3	0510-03					
Razem dział ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: