

Sadkowice, dnia 24.10.2016 r.

ZAPYTANIE CENOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Budowa chodnika w miejscowości Trębaczew”

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 05.12.2016 r.

Kryterium oceny ofert - cena 100 %

I. Zamawiający: GMINA SADKOWICE

NIP 835 -15 – 32 - 028

Adres: Sadkowice 129 A 96-206 Sadkowice

Telefon: (46)815 61 10

Fax: (46) 81561 91

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika na działkach o numerach ewidencyjnych:

147/1 w obrębie ewidencyjnym NOWY TRĘBACZEW oraz 371 w obrębie ewidencyjnym TRĘBACZEW

2. Zakres zadania obejmuje wykonanie:

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI TRĘBACZEW				
45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,439
CHODNIK I ZJAZDY				
45233000-9 ROBOTY ZIEMNE				
2	KNNR 1 0202-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	152,93
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10	m3	152,93
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m3	668,00
45233000-9 POBUDOWA				
5	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	668,00
6	KNNR 6 0113-05	Warstwa góma podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2	515,00
7	KNNR 6 0113-05	Warstwa góma podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 1.5	m2	153,00
45233000-9 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONAWANIEM NAWIERZCHNI				
8	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- Zjazd	m2	153,00
9	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- Chodnik	m2	515,00
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
45233000-9 ROBOTY ZIEMNE				

10	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe o wym. 35x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	529,00
11	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeże o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	354,00
12	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod ciek z lawą betonową 30x30cm cm w gruncie kat.III-IV	m	440,00
13	KNNR 1 0202-02	Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	57,870
14	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10	m3	57,870
45233000-9 ROBOTY ZWIĄZANE Z USTAWIENIEM KRAWĘŻNIKA I OBRZEŻA				
15	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	440,00
16	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem law betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	529,00
17	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	354,00
18	KNR 2-31 0315-05	Wypełnienie masa zalewowa szczelin głębokości do 5 cm i szerokości 2 cm w nawierzchni drogowej (wyrównanie i frezowanie szczeliny, oczyszczenie, zagruntowanie gruntuwnikiem, wypełnienie szczeliny masą zalewową	m	440,00
ŚCIEK				
19	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych z wykonaniem law betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	440,00
45233000-9 ODTWORZENIE ROWÓW				
20	KNNR 6 1302-01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namulu gr. 10 cm Krotność = 4	m	450,00
45233000-9 PRZEPUSTY				
45233000-9 ROBOTY ZIEMNE				
21	KNR 2-01 0317-0401	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3	2,56
22	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 30	m3	2,56
23	KNNR 1 0202-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	2,7
24	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10	m3	2,70
45233000-9 PODBUDOWA				
25	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	9,00
26	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm.	m2	9,00
27	KNNR 6 0113-05	Warstwa górną podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2	m2	9,00
45233000-9 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRZEPUSTÓW				
28	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	6,400
29	NR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m uwzględniono w pozycji pospółke na zasypianie	m3	5,280
30	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod drogą - lawa fundamentowa betonowa	m3	1,60
31	KNNR 4 1307-03	Przepusty z rur PEHD o sztywności obwodowej SN 8 o śr. nominalnej 400 mm - wykopy umocnione - rury o długości 6.0 m	m	8,00
32	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	szt.	2,00

2. Do przedmiotu zamówienia należy również wykonanie kosztorysów powykonawczych oraz wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu w tym m.in.: organizacja i utrzymanie zaplecza i placu budowy (wraz z dostarczeniem niezbędnych mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i p.poż, oznakowania robót, zabezpieczenie placu budowy, uzyskania wymaganych decyzji i zgód, nadzorów, oczyszczania i utrzymywania w dobrym stanie dróg przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, naprawy szkód powstałych w wyniku realizacji robót, segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz wywiezienia gruzu budowlanego, odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obsługi geodezyjnej, koszty ewentualnych odszkodowań, ubezpieczenia oraz koszty usuwania wad i usterek gwarancyjnych i wynikających z rękojmi)

3. Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją łącznie z uzgodnieniami i warunkami technicznymi (wraz ze sprawdzeniem wszystkich wymiarów zawartych w projektach oraz ilości wymienionych w przedmiarach robót) a także dokonać oględzin terenu gdzie będzie realizowana inwestycja aby w razie stwierdzonych niejasności domagać się od Zamawiającego wyjaśnień.

4. Zamawiający przewiduje płatności dla Wykonawcy po realizacji całego przedmiotu zamówienia, w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury, która będzie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze końcowym całego zadania. Zapłata będzie się odbywała na podstawie jednej faktury. Faktura wystawiona będzie po zrealizowaniu całego zadania.

6. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek.

7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia na podstawie i zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z projektami budowlanymi. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót lub materiałów niż przewidziano w jakiegokolwiek pozycji przedmiaru nie będzie to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia lecz jako konieczne roboty i materiały, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć w ramach ceny określonej w ofercie. Ewentualne braki w przedmiarze robót w robotach lub materiałach, które są konieczne do wykonania kompletnego zadania na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych, nie zwalniają wykonawcy z obowiązku ich wykonania, wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie konieczne roboty i dostarczyć wszystkie materiały w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie, która będzie zawarta po wyłonieniu Wykonawcy

6. Zakończenie prac na każdej posesji będzie udokumentowane:

1. protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.

III. Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi zawierać:

- a. wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
- b. wypełniony Formularz kosztorysu ofertowego stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
- c. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez Wykonawcę oraz osoby uprawnione do reprezentacji;

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia, formularzu można składać **do dnia 28.10.2016** na adres:

Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice 129 A 96-206 Sadkowice
z dopiskiem na kopercie
„Budowa chodnika w miejscowości Trębaczew”

Osoba upoważniona do kontaktu: Remigiusz Skiba tel. 46 8156110 w. 44


mgr Karolina Kowalska