
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 113014E Nowe Szwejki - Rzymiec.
INWESTOR : Gmina Sadkowice
ADRES INWESTORA : Sadkowice 129a; 96-206 Sadkowice
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Artur Kowalski
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019

ODCINEK I

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga od km 0+000,00 do km 0+572,50			
1.1	45233000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1.1 0111-01		0,587	km	0,587	
				RAZEM	0,587
1.2	45233000-9	ROBOTY DROGOWE			
2 KNNRB 6		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej	m ²		
d.1.2 1308-05		2935,00	m ²	2935,000	
				RAZEM	2935,000
3 KNNR 6		Skropienie emulsją asfaltową	m ²		
d.1.2 1005-07		2935,00	m ²	2935,000	
				RAZEM	2935,000
4 KNNR 6		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
d.1.2 0108-02		- w-wa wyrównawcza betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2	t	293,500	
		2935,00*0,1			
				RAZEM	293,500
5 KNNR 6		Skropienie emulsją asfaltową	m ²		
d.1.2 1005-07		2935,00	m ²	2935,000	
				RAZEM	2935,000
6 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m ²		
d.1.2 0309-02		(warstwa ścieralna)	m ²	2935,000	
		2935,00			
				RAZEM	2935,000
1.3		ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM UTWARDZENIA POBOCZY			
7 KNNR 6		Kruszywo łamane 0/31,5mm lub destruktor gr. 10cm	m ²		
d.1.3 0113-05		880,50	m ²	880,500	
				RAZEM	880,500

ODCINEK II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga od km 0+000,00 do km 0+706,00			
1.1	45233000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1 d.1.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.706	km		
			km	0.706	
				RAZEM	0.706
1.2	45233000-9	ROBOTY DROGOWE			
2 KNNRB 6 d.1.2 1308-05		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej 3530.00	m ²		
			m ²	3530.000	
				RAZEM	3530.000
3 KNNR 6 d.1.2 1005-07		Skropienie emulsją asfaltową 3530.00	m ²		
			m ²	3530.000	
				RAZEM	3530.000
4 KNNR 6 d.1.2 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną - w-wa wyrównawcza betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2 3530.00*0.1	t		
			t	353.000	
				RAZEM	353.000
5 KNNR 6 d.1.2 1005-07		Skropienie emulsją asfaltową 3530.00	m ²		
			m ²	3530.000	
				RAZEM	3530.000
6 KNNR 6 d.1.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3530.00	m ²		
			m ²	3530.000	
				RAZEM	3530.000
1.3		ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM UTWARDZENIA POBOCZY			
7 KNNR 6 d.1.3 0113-05		Kruszywo łamane 0/31,5mm lub destruktu gr. 10cm 1059.00	m ²		
			m ²	1059.000	
				RAZEM	1059.000

ODCINEK III

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga od km 0+000,00 do km 0+284,00			
1.1	45233000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1 d.1.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.284	km		
			km	0.284	
				RAZEM	0.284
1.2	45233000-9	ROBOTY DROGOWE			
2 KNNRB 6 d.1.2 1308-05		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej 1420.00	m ²		
			m ²	1420.000	
				RAZEM	1420.000
3 KNNR 6 d.1.2 1005-07		Skropienie emulsją asfaltową 1420.00	m ²		
			m ²	1420.000	
				RAZEM	1420.000
4 KNNR 6 d.1.2 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną - w-wa wyrównawcza betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2 1420.00*0.1	t		
			t	142.000	
				RAZEM	142.000
5 KNNR 6 d.1.2 1005-07		Skropienie emulsją asfaltową 1420.00	m ²		
			m ²	1420.000	
				RAZEM	1420.000
6 KNNR 6 d.1.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1420.00	m ²		
			m ²	1420.000	
				RAZEM	1420.000
1.3		ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM UTWARDZENIA POBOCZY			
7 KNNR 6 d.1.3 0113-05		Kruszywo łamane 0/31,5mm lub destruktor gr. 10cm 426.00	m ²		
			m ²	426.000	
				RAZEM	426.000